

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie izolacji dźwiękoszczelnej ścian w adaptowanych i modernizowanych pomieszczeniach biurowych w budynku Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wronia 65.

Zakres przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej obejmuje:

- wykonanie projektu izolacji dźwiękoszczelnej ścian panelami filcowymi pomieszczeń biurowych,
- wykonanie przedmiaru robót,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) czyli opracowanie zawierające zbiory wymagań, które będą niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie sposobu wykonania robót, właściwości wyrobów oraz oceny prawidłowości wykonywania poszczególnych robót,

zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Dokumentacja techniczno-kosztorysowa powinna opisywać przedmiot zamówienia dla robót w zakresie wykonania izolacji dźwiękoszczelnej ścian panelami filcowymi w adaptowanych i modernizowanych pomieszczeniach biurowych w budynku Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wronia 65 tj. powinna mieć postać umożliwiającą wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót przedstawionych w dokumentacji techniczno-kosztorysowej tj. w projekcie izolacji dźwiękoszczelnej ścian panelami filcowymi pomieszczeń biurowych, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót oraz kosztorysie inwestorskim, które są przedmiotem niniejszego postępowania.

Opracowaną dokumentację techniczno-kosztorysową należy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach:

- a) projekt izolacji dźwiękoszczelnej ścian pomieszczeń biurowych panelami filcowymi –

2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym, tylko do odczytu,

- b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym, tylko do odczytu,
- c) przedmiar robót – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym, tylko do odczytu oraz edycji,
- d) kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym, tylko do odczytu oraz do edycji.

Wykonawca z dniem protokolarnego obioru dokumentacji techniczno-kosztorysowej przez Zamawiającego przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

2. Opis robót remontowych będzie obejmował:

1) pomieszczenia oznaczone na rzucie pomieszczeń budynku Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wronia 65 (załącznik nr 4 do Zaproszenia):

- pomieszczenie oznaczone nr 207 o powierzchni 14,40 m², wysokość – 300 cm,
- pomieszczenie oznaczone nr 208 o powierzchni 13,45 m², wysokość – 300 cm,
- pomieszczenie oznaczone nr 209 o powierzchni 14,26 m², wysokość – 300 cm,
- pomieszczenie oznaczone nr 210 o powierzchni 14,30 m², wysokość – 300 cm,
- pomieszczenie oznaczone nr 211 o powierzchni 13,84 m², wysokość – 300 cm,
- pomieszczenie oznaczone nr 217 o powierzchni 14,94 m², wysokość – 300 cm,
- pomieszczenie oznaczone nr 218 o powierzchni 15,40 m², wysokość – 300 cm,
- pomieszczenie oznaczone nr 219 o powierzchni 15,26 m², wysokość – 300 cm,
- pomieszczenie oznaczone nr 220 o powierzchni 15,85 m², wysokość – 300 cm.

2) Wymagania techniczne dotyczące zastosowanej izolacji dźwiękochłonnej:

- panel filcowy,
- atest higieniczny klasa – E1,
- atest p.poż. minimum klasa A2,
- pochłanianie dźwięku minimum α_w - 0,60m.
- preferowana grubość panelu 10mm-25mm,
- montaż na kleju akustycznym.

UWAGA:

Wykaz pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4 do Zaproszenia.